

LEGENDA



WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODÓW I KOMPONENTÓW INSTALACJI GRZEWCZEJ

LP	RODZAJ PRZEWODU	MIN. GRUBOŚĆ IZOLACJI CIEPLNEJ (MATERIAŁ 0,035 W/M*K)
1	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DO 22MM	20MM
2	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 22 DO 35MM	30MM
3	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 35 DO 100MM	RÓWNA ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ RURY
4	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA PONAD 100MM	100MM
5	RURY I ARMATURA WG POZ.1-4 PRZECHODZĄCE PRZEZ ŚCIANY LUB STROPY, SKRZYŻOWANIA PRZEWODÓW	1/2 WYMAGAŃ Z PKT 1-4

PRZY ZASTOSOWANIU MATERIAŁU IZOLACYJNEGO O INNYM WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIŻ PODANO W TABELI NALEŻY ODPOWIEDNIO SKORYGOWAĆ GRUBOŚĆ WARSTWY IZOLACYJNEJ

IZOLACJA WYKONANA Z PE

UWAGA:
ROZPROWADZENIE RUR W WARSTWACH PODŁOGOWYCH
PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO WYKONANE W SYSTEMIE TECE FLOOR
INSTALACJA OGRZEWANIA DO ROZDZIELACZA WYKONANA Z RUR TECEFLEX PEXc/AL/PE



Schemat sterowania ogrzewaniem podłogowym (przygotowano na podstawie materiałów firmy TECE)



Schemat montażu czujnika temperatury posadzki T-CCP (przygotowano na podstawie materiałów firmy TECE)

Nazwa zamierzenia:

BUDOWA BUDYNKU USŁUG POGRZEBOWYCH

Element projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka projektowa:

WIRCON

WIRCON Sp. z o.o.
ul. Berberysowa 27, 05-816 Reguły
tel. 605 510 052
www.wircon24.pl, e-mail: biuro@wircon24.pl

Inwestor:

KOZIENICKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O.
Ul. Przemysłowa 15
26-900 Kozienice

Adres inwestycji:

Część działki ew. nr. 2720
obręb 0004 Kozienice-Miasto
jedn. ew. gm. Kozienice

INSTALACJE SANITARNE

Projektant:	Uprawnienia	Podpis
mgr inż. Marek Roszkowski	Wa-263/01	
do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej		

Srawdzający:	Uprawnienia	Podpis
mgr inż. Maria Gładysz	MAZ/0391/POOS/13	
do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej		

Opracował:	Podpis
mgr inż. Łukasz Jagiełło	
mgr inż. Przemysław Jakubiec	

Nazwa rysunku:

INSTALACJA GRZEWCZA RZUT PARTERU

Numer rysunku:

PT-IS-03

Skala rysunku: 1:100

Data opracowania 21.02.2022r.