



PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:100



PRZEKRÓJ B-B  
SKALA 1:100



DACHY – Broof t1

D-01 – Broof t1	
MEMBRANA DACHOWA MOCOWANA MECHANICZNIE	0,1cm
WELON SZKLANY min. 126g/m	–
KLINY SPADKOWE Z EPS200	7–13cm
IZOLACJA TERMICZNA – PŁYTY STYROPIANOWE	25cm
PAROIZOLACJA – FOLIA PE	0,02cm
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT. KONSTRUKCJI	20cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

SZ-01	
TYNK CIENKOWARSTWOWY	0,3cm
WARSTWA ZBROJĄCA	0,6cm
IZOLACJA TERMICZNA–STYROPIAN EPS70	20cm
ŚCIANA MUROWANA–BLOKI WAPIENNO PIASKOWE	24cm
TYNK WEWNĘTRZNY	1,5cm

SF-01	
TYNK MOZAIKOWY	0,3cm
WARSTWA ZBROJĄCA	0,6cm
IZOLACJA TERMICZNA–STYROPIAN HYDRO	20cm
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA	
ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA	24cm
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA	

POSADZKI NA GRUNCIE

PG-02	
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA POSADZKI	2cm
WYLEWKA BET. DYLATOWANA OBWODOWA	6cm
WARSTWA POŚLIZGOWA–FOLIA PE	0,02cm
IZOLACJA TERMICZNA–STYROPIAN HYDRO	15cm
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA–FOLIA PE	0,5cm
BETON PODKŁADOWY	10cm
PIASEK ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI	30–60cm
GRUNT RODZIMY	

UWAGI OGÓLNE:

WYMIARY PODANO W CM.  
WYMIARY WEWNĘTRZNE NA RZUTACH PODANO W ŚWIETLE KONSTRUKCJI.  
WYMIARY ZEWNĘTRZNE NA RZUTACH PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM.  
POZIOMY WYSOKOŚCIOWE PODANO W M.  
RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM.  
SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW INSTALACJI WG BRANŻOWYCH PROJEKTÓW TECHNICZNYCH.  
SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA URZĄDZEŃ INSTALACJI WG BRANŻOWYCH PROJEKTÓW TECHNICZNYCH.  
SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI WG PROJEKTU TECHNICZNEGO.

PROJEKTOWANY POZIOM POSADZKI ±0,00=116.30

Nazwa zamierzenia:
BUDOWA BUDYNKU USŁUG POGRZEBOWYCH

Element projektu:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY

Jednostka projektowa:
-----------------------



WIRCON Sp. z o.o.  
ul. Berbersowa 27, 05–816 Reguły  
tel. 605 510 052  
www.wircon24.pl, e-mail: biuro@wircon24.pl

Inwestor:
KOZIENICKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP Z O.O UL. PRZEMYSŁOWA 15, 26–900 KOZIENICE

Adres inwestycji:
CZĘŚĆ DZ EW. NR 2720 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140705_4 KOZIENICE MIASTO OBRĘB EWIDENCYJNY 0004 KOZIENICE

ARCHITEKTURA		
Projektował:	Uprawnienia	Podpis
mgr inż. arch Edyta Cieślńska w specjalności architektonicznej	MA/047/11	
Sprawdził:		Podpis
mgr inż. arch Anna Desperat w specjalności architektonicznej	MA/042/10	

Nazwa rysunku:
PRZEKRÓJ A–A,B–B

Numer rysunku:
PAB–03

Skala rysunku:	1:100
Data opracowania	21.02.2022