

## Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania na **modernizację źródła ciepła w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o. o. w Kozienicach** (znak postępowania: ZIOŚiO.280.32.2022.KZP.P.KB).

### Wyjaśnienie / Zmiana nr 4 do treści SIWZ

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający odpowiada:

#### Pytanie nr 1

W PFU pkt. „2.1.4.1. Wymagania dla kotła biomasowego wodnego” w Tabeli 8, Zamawiający precyzyjnie definiuje grubości ścianek wymiennika kotłowego i ekonomizera suchego.

Prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Wykonawca jest świadomy okresu gwarancji na urządzenia oraz przepisów projektowych wynikających z Dyrektywy Ciśnieniowej i przepisów UDT, z których wynikną prawidłowe grubości ścianek.

#### Odpowiedź

Zamawiający pozostawia wymóg bez zmian.

#### Pytanie nr 2

W odpowiedziach na pytania Wykonawców (Wyjaśnienie / Zmiana nr 2 z dn. 01.02.2023) w pytaniu X.11 Zamawiający udzielił odpowiedzi „Należy uwzględnić modernizację / przebudowę istniejącej wagi w zakresie możliwości zdalnego podglądu i archiwizacji danych.”

Jednocześnie w pkt „**Dodatkowe uwagi Zamawiającego**: - Zamawiający wymaga zastosowania wagi spalanej paliwa i zmienia PFU w tym zakresie;”


Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga zastosowania oddzielnej wagi do ważenia biomasy?

#### Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga oddzielnej wagi do ważenia biomasy spalanej.

#### Pytanie nr 3

Jeżeli Zamawiający nie będzie wymagał zastosowania dodatkowej wagi to prosimy o udostępnienie dokumentacji wagi, a w szczególności rok produkcji, typ wagi, producent, ewentualnie firma serwisująca.



**Odpowiedź**

Waga samochodowa HKP-50 producent Meprozet Lębork, rok produkcji 1990, waga została zhybrydowana w 2018 r. na Rinnstrum model R323\_7/18

**Pytanie nr 4**

W pkt „**Dodatkowe uwagi Zamawiającego**: - Zamawiający wymaga zadaszenia 7 dniowego magazynu paliwa i zmienia PFU w tym zakresie;”.

Jest to istotna zmiana w PFU, która powoduje istotny wzrost kosztów inwestycyjnych. Zasadniczo nie stosuje się takich rozwiązań.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zadaszenia całego magazynu 7 dniowego (powierzchnia zadaszenia ok. 1700m2).

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga zadaszenia magazynu na min. 3 dni zapasu biomasy i zmienia PFU w tym zakresie.

**Pytanie nr 5**

Ponawiamy prośbę o przesunięcie terminu złożenia oferty do 15.03.2023r.

Opracowanie rzetelnej i konkurencyjnej oferty wymaga kontaktu z partnerami zagranicznymi, przeprowadzenia uzgodnień wielobranżowych oraz uzyskania od Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień w przedmiocie oferty.

**Odpowiedź**

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 10.03.2023r.

**Pytanie nr 6**

Instalacja monitoringu: Prosimy o podanie ilości kamer jakie mamy zastosować oraz jakiego mają być typu (kamery wew. czy zew., jaką mają mieć rozdzielczość, inne wymagane parametry czy standardy jakie stosuje Inwestor).

**Odpowiedź**

Kamery jakości min. 3K z 5 krotnym zoomem optycznym i trybem pracy nocnej.

**Pytanie nr 7**

Prosimy o podanie modelu rejestratora zastosowanego oraz sytemu do obsługi stacji monitoringu.

**Odpowiedź**

Rejestrator BCS-XVR 3202-III

**Pytanie nr 8**

Instalacja LAN i telefoniczna: Prosimy o podanie typu światłowodów jakie mamy zastosować (ile włókien jedno czy wielomodowy).

**Odpowiedź**

Należy zastosować światłowody wielomodowe. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje zapisy pkt. 1.4.6.9 PFU – na potrzeby telefonii analogowej oraz połączeń pomiędzy urządzeniami technologii należy zastosować przewody LAN FTP cat.6a.

**Pytanie nr 9**

Jakie i ile urządzeń mamy wydać w szafach do obsługi trzech niezależnych połączeń światłowodowych z nowego budynku do obecnego budynku?

**Odpowiedź**

Szafy mają być wyposażone w switche i patch panele niezbędne do połączenia instalacji i urządzeń nowego budynku z istniejącą ciepłownią.

**Pytanie nr 10**

Czy w nowym budynku mamy wydać tylko jedną szafę zbierającą wszystkie 3 połączenia światłowodowe, czy mamy wydać 3 niezależne szafy dla każdego światłowodu osobno, czyli każda szafa będzie w innej lokalizacji?

**Odpowiedź**

Należy zastosować jedną szafę zbierającą wszystkie 3 połączenia światłowodowe.

**Pytanie nr 11**

**PFU 2.1.2.1. Zabezpieczenia pożarowe** - Obiekty i pomieszczenia powstałe w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, należy wyposażyć w alarmy pożarowe (...) – prosimy o uściślenie co zamawiający rozumie przez „wyposażyć w alarmy pożarowe” oraz zdefiniować zakres prac i dostaw z tym związanych?

**Odpowiedź**

Wykonawca zgodnie z pkt. 2.1.2.1 PFU ma obowiązek zainstalować i wyposażyć nowo budowany obiekt we wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres prac i dostaw wynikał będzie z ostatecznego kształtu opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i dokonanych na tym etapie uzgodnień p.poż.

**Pytanie nr 12**

W świetle udzielnych odpowiedzi dot. braku możliwości udostępnienia warunków zasilania wnoskujemy o podanie założeń, na których należy wycenić prace związane z przyłączeniem nowej kotłowni biomasowej do sieci energetycznej oraz punktów wpięcia. Odniesienie się przez Zamawiającego oraz wymóg uwzględnienia w ofercie zakresu, który będzie znany dopiero po uzyskaniu warunków zasilania (a więc po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego) stanowi w naszej ocenie naruszenie PZP.



**Odpowiedź**

W opinii Zamawiającego zastosowane przez Wykonawcę konkretne rozwiązania techniczne i technologiczne pozwolą na określenie sposobu i miejsca wpięcia do sieci elektroenergetycznej.

**Pytanie nr 13**

W ramach odpowiedzi na pytania Oferentów załączył dwa dokumenty „Zał. 9 – hydranty p.oż dokumentacja” i „Zał. 10 – hydranty p.poż. Lokalizacja i zasilanie”. W Zał. 9 w pkt. 6. Opis techniczny wodociągu p.poż jest napisane iż „Istnieje możliwość wykorzystania zbiornika wody zapasowej dla celów p.poż na terenie ZEC o objętości 300 m<sup>3</sup>”.

Prosimy o wskazanie lokalizacji tego zbiornika na planie zagospodarowania lub w załączniku Nr. 10.

**Odpowiedź**

Lokalizację zbiornik wody zaznaczono na załączniku nr 1 do niniejszego wyjaśnienia.

**Pytanie nr 14**

W związku z przedłużającym się procesem udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadawane w postępowaniu o udzielenie zamówienia *Modernizacja źródła ciepła w Kozienickiej Gospodarcie Komunalnej sp. z o.o. w Kozienicach*, zwracam się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zamawiający udostępnił odpowiedzi na pytania 6 lutego 2023r., wyznaczając nowy termin składania ofert na 28 lutego 2023r.

Mając na uwadze konieczność procedowania przygotowania tak złożonej oferty także z udziałem firm zagranicznych (co w znaczącym stopniu przedłuża proces) uważamy, że ustalony termin składania ofert uniemożliwia rzetelne ich przygotowanie, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i cenowym.

Utrzymanie ww. terminu składania ofert jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie konkurencyjności ofert, które mogłyby zostać złożone w postępowaniu, a które z braku możliwości ich przygotowania w tak krótkim czasie, nie zostaną złożone.

**Odpowiedź**

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 10.03.2023r.

Zamawiający zmienia treść SWZ tj. termin składania i otwarcia ofert na 10.03.2023 r., godziny pozostają bez zmian.

Odpowiednio zmienia się termin związania z ofertą., wyszczególniony w treści SWZ pkt. XII. na 07.06.2023 r (90 dni od upływu terminu składania ofert).

W załączeniu zmieniony SWZ.

**PREZES ZARZĄDU***mgr inż. Robert Wojcieszek*