

## Remont dachu na budynku Janików 104 B

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Remont dachu na budynku Janików 104 B</b>					
1	analiza indywidualna	Demontaż instalacji odgromowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0535-03 analogia	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNR 2-02 0508-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej- ustawienie spadków na rynajzach	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
5	KNR 2-02 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej- montaż pasa nadrynnowego	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
6	analiza indywidualna	Uzupełnienie ubytków w styropianie	m2		
		(13 * 41) * 30%	m2	159,900	
				RAZEM	159,900
7	KNR-W 2-02 0504-01 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo-wyrównanie zadołowanych miejsc	m2		
		(41 * 13) * 35%	m2	186,550	
				RAZEM	186,550
8	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo	m2		
		41 * 13	m2	533,000	
				RAZEM	533,000
9	KNR AT-27 0105-01	Ręczne wykucie bruzdy	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
10	KNR 2-02 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej- montaż listew dociskowych przy kominach i na ogniomurami	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
11	KNR 4-01 0522-02 analogia	Uzupełnienie pokrycia dachów papom z gruntowaniem- krycie czapek kominowych	m2		
		7 * 0,83 * 0,68	m2	3,951	
				RAZEM	3,951
12	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2- uzupełnienie krutek wentylacyjnych 15*15cm	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
13	KNR 2-15 0210-03 analogia	Montaż kominków kamionkowych o śr. 120 mm - kapturki z PCV	szt.		

## Remont dachu na budynku Janików 104 B

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	analiza indywidualna	Montaż instalacji odgromowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

## Remont dachu na budynku Janików 104 C

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Remont dachu na budynku Janików 104 C</b>					
1	analiza indywidualna	Demontaż instalacji odgromowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0535-03 analogia	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		(45,8 + 15,8) * 2	m	123,200	
				RAZEM	123,200
3	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		123,2	m	123,200	
				RAZEM	123,200
4	KNR 2-02 0508-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej- regulacja spadków	m		
		123,2	m	123,200	
				RAZEM	123,200
5	KNR 2-02 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej- montaż pasa nadrynnowego	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
6	analiza indywidualna	Uzupełnienie ubytków w styropianie	m2		
		(63,6 * 11,8) * 30%	m2	225,144	
				RAZEM	225,144
7	KNR-W 2-02 0504-01 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo-wyrównanie zadołowanych miejsc	m2		
		(63,6 * 11,8) * 35%	m2	262,668	
				RAZEM	262,668
8	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo	m2		
		63,6 * 11,8	m2	750,480	
				RAZEM	750,480
9	KNR AT-27 0105-01	Ręczne wykucie bruzdy-wydr	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
10	KNR 2-02 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej- montaż listew dociskowych przy kominach i na ogniomurach	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
11	KNR 4-01 0533-02 analogia	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej-demontaż blach na ogniomurach	m2		
		47,2 * 0,35	m2	16,520	
				RAZEM	16,520
12	KNR 4-01 0522-02 analogia	Uzupełnienie pokrycia papą- krycie czapek kominowych	m2		
		12 * 0,83 * 0,68	m2	6,773	
				RAZEM	6,773
13	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2- uzupełnienie krutek wentylacyjnych 15*15cm	szt.		

## Remont dachu na budynku Janików 104 C

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
14	KNR 2-15 0210-03 analogia	Montaż kominków kamionkowych o śr. 120 mm - kapturki z PCV	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
15	analiza indywidualna	Montaż instalacji odgromowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000