

.....
/pieczęć Wykonawcy/

e-mail lub nr faksu

OFERTA**Zamawiający:** Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15

My /Ja/ niżej podpisani/y/.....
działając w imieniu i na rzecz
(osoba do kontaktów:..... tel.....)
w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na dostawę **materiałów preizolowanych**, składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i poniższymi cenami:

Lp.	Wyszczególnienie asortymentu	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt., kpl.]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT [zł]
1	2	3	4	5	6=(3x4)+VAT
Zestawienie I - Przebudowa i rozbudowa sieci					
1.	Rura preizolowana czarna bez szwu z alarmem impulsowym ø 88,9/160, l-12m, gat. P235GH	5 szt.			
2.	Trójnik wznosny preizolowany z alarmem impulsowym 80(160)/80 (160)/ 65 (140)	2 szt.			
3.	Trójnik wznosny redukcyjny preizolowany z alarmem impulsowym 80(160)/50(125) /65 (140) – rura główna DN 80, rura zredukowana DN50, rura odgałęźna DN 65 skierowana w lewo	2 szt.			
4.	Zawór odcinający preizolowany DN 80/160, PN25 T=150°	2 szt.			
5.	Rura preizolowana czarna bez szwu z alarmem impulsowym ø 76,1/140, L-12m, gat. P235GH	9 szt.			
6.	Trójnik wznosny redukcyjny preizolowany z alarmem impulsowym 65(140)/50(125)/40(110) B=1,2m – rura główna DN 65, rura zredukowana DN 50, rura odgałęźna DN40 skierowana w lewo o dł. B=1,2m	1 szt.			
7.	Trójnik wznosny redukcyjny preizolowany z alarmem impulsowym 65(140)/50(125)/40(110), B=1,5m rura główna DN 65, rura zredukowana DN 50,	1 szt.			

	rura odgałęźna DN40 skierowana w lewo o dł. B=1,5m				
8.	Kolano preizolowane z alarmem impulsowym K-80(160)/90°, 1mx1m	2 szt.			
9.	Kolano preizolowane z alarmem impulsowym K-65 (140)/90°, 1mx1m	4 szt.			
10.	Mufa termokurczliwa 160 usieczowana radiacyjnie, kompletna z pianką z fabrycznymi otworami do wlewania pianki	16 kpl.			
11.	Mufa termokurczliwa 140 usieczowana radiacyjnie, kompletna z pianką z fabrycznymi otworami do wlewania pianki	18 kpl.			
12.	Końcówka termokurczliwa 160	2 szt.			
13.	Pierścień uszczelniający gumowy 160	4 szt.			
14.	Maty kompensacyjne 1000x250x40	100 szt.			
15.	Taśma ostrzegawcza	200 m			
16.	Wspornik instalacji alarmowej	100 szt.			
17.	Złączka zaciskowa	100 szt.			
18.	Lut	1 szt.			
19.	Pasta lutownicza	1 szt.			
20.	Drut do przedłużania alarmów	1 rolka			
Razem zestawienie I:					
Zestawienie II - Przyłącze Piaskowa 9					
1.	Rura preizolowana czarna bez szwu z alarmem impulsowym ø 76,1/140 L-12m, gat. P-235 GH	6szt.			
2.	Kolano preizolowane z alarmem impulsowym K-65 (140)/90°, A=1,8m, A ₁ =1m	1szt.			
3.	Kolano preizolowane z alarmem impulsowym K-65(140)/90°, A=1,5m, A ₁ =1m	1szt.			
4.	Kolano preizolowane z alarmem impulsowym K-65/140/90°, 1mx1m	2szt.			
5.	Zawór odcinający preizolowany DN 65/140, PN25 T=150°	2szt.			
6.	Mufa termokurczliwa 140 usieczowana radiacyjnie kompletna z pianką, z fabrycznymi otworami do wlewania pianki	14kpl.			
7.	Końcówka termokurczliwa 140	2szt.			
8.	Pierścień uszczelniający gumowy 140	4szt.			
9.	Maty kompensacyjne 1000x250x40	40szt.			
10.	Taśma ostrzegawcza	100m			
11.	Wspornik instalacji alarmowej	100szt.			
12.	Złączka zaciskowa	50szt.			
13.	Lut	1szt.			
14.	Pasta lutownicza	1szt.			

Razem zestawienie II:					
Zestawienie III - Przyłącze Piaskowa 8					
1.	Rura preizolowana czarna bez szwu z alarmem impulsowym $\varnothing$ 60,3/125 L-12m, gat. P-235 GH	8szt.			
2.	Zawór odcinający preizolowany DN 50/125, PN25 T=150° z jednostronnym odpowietrzeniem	2szt.			
3.	Kolano preizolowane z alarmem impulsowym K-50(125)/90°, 1mx1m –	4szt.			
4.	Mufa termokurczliwa 125 usieciowana radiacyjnie kompletna z pianką, z fabrycznymi otworami do wlewania pianki	20kpl.			
5.	Końcówka termokurczliwa 125	2szt.			
6.	Pierścień uszczelniający gumowy 125	4szt.			
7.	Maty kompensacyjne 1000x250x40	50szt.			
8.	Taśma ostrzegawcza	100m			
9.	Wspornik instalacji alarmowej	100szt.			
10.	Złączka zaciskowa	100szt.			
Razem zestawienie III:					
Zestawienie IV - Nowe przyłącza					
1.	Rura preizolowana czarna bez szwu z alarmem impulsowym $\varnothing$ 48,3/110 L-12m, gat. P-235 GH	1szt.			
2.	Zawór odcinający preizolowany DN 40/110, PN25 T=150°	2szt.			
3.	Mufa termokurczliwa 110 usieciowana radiacyjnie kompletna z pianką, z fabrycznymi otworami do wlewania pianki	4kpl.			
4.	Końcówka termokurczliwa 110	2szt.			
5.	Pierścień uszczelniający gumowy 110	4szt.			
6.	Rura preizolowana czarna bez szwu z alarmem impulsowym $\varnothing$ 60,3/125 L-12m, gat. P-235 GH	4szt.			
7.	Zawór odcinający preizolowany DN 50/125, PN25 T=150°	2szt.			
8.	Kolano preizolowane z alarmem impulsowym K-50(125)/90°, A=1,5m, A ₁ =1,5m	2szt.			
9.	Kolano preizolowane z alarmem impulsowym K-50(125)/90°, A=1,5m, A ₁ =1,64m	1szt.			
10.	Kolano preizolowane z alarmem impulsowym K-50(125)/90°, A=1,64m, A ₁ =1,5m	1szt.			
11.	Kolano preizolowane z alarmem impulsowym K-50(125)/90°, A=1,5m, A ₁ =1,36m	1szt.			
12.	Kolano preizolowane z alarmem impulsowym K-50(125)/90°, A=1,36m, A ₁ =1,5m	1szt.			

13.	Kolano preizolowane z alarmem impulsowym K-50(125)/90°, A=1,5m, A1=1,m –	2szt.			
14.	Mufa termokurczliwa 125 usieczowana radiacyjnie kompletna z pianką, z fabrycznymi otworami do wlewania pianki	16kpl.			
15.	Końcówka termokurczliwa 125	2szt.			
16.	Pierścień uszczelniający gumowy 125	4szt.			
17.	Maty kompensacyjne 1000x250x40	60szt.			
18.	Taśma ostrzegawcza	100m			
19.	Wspornik instalacji alarmowej	100szt.			
20.	Lut	1szt.			
21.	Pasta lutownicza	1szt			
Razem zestawienie IV:					
Razem – cena oferty:					

Cena oferty (wartość ogółem z podatkiem VAT) słownie:

.....

Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia poniższe wymagania:

- materiały preizolowane powinny spełnić wymagania techniczne następujących norm europejskich: EN 253, EN 448, EN 488, EN 489,
- rury preizolowane (sztywne) z atestowaną stalową rurą przewodową (gat. P235GH) bez szwu, wg. PN-EN-10216-2,
- badanie przewodności cieplnej dla rury preizolowanej powinno być potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą,
- izolację cieplną ma stanowić sztywna pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem,
- trwałość pianki minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy minimum 135°C,
- nie dopuszcza się spienienia za pomocą freonów twardych i miękkich oraz CO₂,
- stalowa rura przewodowa nie może posiadać spawów poprzecznych,
- rury stalowe muszą posiadać oznakowanie wskazujące: producenta, gatunek stali i znak kontroli jakości. Potwierdzeniem jakości rur stalowych jest świadectwo odbioru 3.1.B wg PN-EN 10204,
- płaszcz osłonowy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 253. Może być rurą wyprodukowaną w odrębnym procesie albo wykonany bezpośrednio poprzez wytłaczanie na izolację,
- wewnętrzna powierzchnia rury płaszczowej musi być poddana procesowi elektrokoronowania w celu lepszej przyczepności pianki izolacyjnej do PE,
- zawory preizolowane wykonane zgodnie z normą PN-EN 488 (firmy Broen lub równoważne),
- w zakresie średnic DN20-DN200 stosować kolana preizolowane z rurą stalową giętą maszynowo,
- niedopuszczalne są kolana segmentowe w kształtkach preizolowanych,
- elementy preizolowane muszą posiadać wbudowany system alarmowy impulsowy,
- mufy termokurczliwe z podwójnym uszczelnieniem i korkami wtapianymi, sieciowane,
- producent musi posiadać certyfikat ISO 9001, ISO 14001 oraz certyfikat Euroheat and Power, potwierdzający spełnianie norm dotyczących systemów rur preizolowanych.

2. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszelkie niezbędne koszty do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania niniejszej oferty.
4. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia przekazaną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
6. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Oświadczamy, że razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, iż nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego przedmiotu zamówienia.
9. Część wykonania przedmiotu zamówienia tj.....; nazwa firmy powierzamy* / nie powierzamy* Podwykonawcy (* - niepotrzebne skreślić). *W przypadku nie wskazania ww. części zamówienia do wykonania przez Podwykonawcę, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia bez udziału Podwykonawców.*
10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

.....

.....

.....

..... dn.

.....
 /podpis upoważnionego przedstawiciela
 Wykonawcy i pieczęć imienna/